



SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO

CONCRETOS PILPERMIX





**Más de 20 años
Suministrando más de 300.000 m³ de
concreto premezclado, En la Gran
Caracas y sus alrededores.**

¿QUIÉNES SOMOS?

PILPERCA es una empresa familiar venezolana fundada en 1959, con amplia trayectoria en el desarrollo de infraestructura.

A través de PILPERMIX, su planta de concreto premezclado ubicada en el municipio Baruta, Caracas, cuenta con más de 20 años de experiencia en el suministro de concreto, con más de 300.000 m³ entregados a más de 200 clientes.

Garantizamos procesos de producción controlados, uniformidad en la mezcla y suministro oportuno en obra, bajo los más altos controles de calidad.



PORTAFOLIO DE CONCRETOS

En **PILPERMIX** producimos concreto premezclado bajo estrictos controles de calidad, garantizando uniformidad en cada mezcla y adaptación a los requerimientos específicos de cada obra.

Nuestra planta está diseñada para atender proyectos de distintas escalas, asegurando un suministro continuo, eficiente y confiable en campo.

Ofrecemos una amplia variedad de productos, entre ellos:

- Concreto convencional de 180 a 350 kg/cm²
- Concreto de alta resistencia superior a 400 kg/cm²
- Morteros
- Concreto reforzado con fibras
- Concreto bombeable
- Concreto permeable

Cada diseño de mezcla se ajusta según las necesidades técnicas del cliente y las condiciones del proyecto.



CONTROL DE CALIDAD



CONTROL DE CALIDAD

PILPERMIX cuenta con un laboratorio propio para el control de calidad diario, donde se realizan ensayos de materia prima, concreto en estado fresco y concreto endurecido. Evaluamos el proceso desde la recepción de la materia prima, la producción en planta y el recorrido hasta la puesta en obra. Además, ofrecemos un servicio postventa mediante la entrega de resultados de resistencia a los 7 y 28 días de los cilindros ensayados.

CAPACIDAD LOGÍSTICA

- 12 camiones mezcladores Mack, Modelos 2013 en adelante
- 4 camiones tipo silo Iveco, Autoabastecimiento de cemento
- Continuidad operativa, Eficiencia en el suministro

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN



Operamos una **Planta Orujust** con capacidad de producción de **30 m³ por hora**, lo que nos permite atender de manera eficiente la demanda de proyectos de distintas escalas y despachar **hasta 250 m³ diarios**.

Nuestra operación está diseñada para garantizar continuidad, control en la producción y cumplimiento en los tiempos de entrega en obra.

Adicionalmente, **ofrecemos disponibilidad de operación 24/7 bajo solicitud**, adaptándonos a las necesidades del cliente y a las exigencias de proyectos que requieren jornadas extendidas o trabajos continuos.

MORTEROS PREDOSIFICADOS DE FRAGUADO RÁPIDO



The image displays a collection of Pilperca and Quikrete products. At the top, there are four bags of pre-mixed mortar: 'Rapid Set MORTAR MIX Plus', 'DOT CONCRETE MIX', 'VO Rapid Set', and 'DOT REPAIR MORTAR'. In the center is the Pilperca logo, a stylized 'P' with a red circle, and the text 'pilperca FUNDADA EN 1959'. Below the logo are two bags of Quikrete 'Fast-Set' mortar, labeled 'DOT MIX' and 'REPAIR MORTAR'. At the bottom, a quote reads: "Pilperca: Tecnología y eficiencia para ofrecer soluciones más resistentes, más duraderas y al mejor costo."

Como complemento a nuestras soluciones de concreto incorporamos la distribución y comercialización en Venezuela de morteros predosificados y soluciones especializadas para la rehabilitación de estructuras de concreto y acero, así como productos para protección contra la corrosión, impermeabilización y mantenimiento de infraestructura.

Trabajamos con fabricantes líderes como **CTS Cement** y **Quikrete**, combinando productos de alto desempeño con asesoría técnica para su correcta aplicación en obra. De esta manera, ofrecemos soluciones confiables y alineadas con estándares internacionales.

GUÍA DE PRODUCTOS



Atributos

- Reparación para losas de puentes de endurecimiento rápido
- Reforzado con fibra

Espesor: 1.3 cm - 61 cm

Resistencia a Compresión

1.5 h: 210 kg/cm²
3 h: 315 kg/cm²
24 h: 450 kg/cm²
7 d: 560 kg/cm²
28 d: 630 kg/cm²

- Concreto estructural de endurecimiento rápido
- Compensado contra la contracción

Espesor: 3.8 cm - 61 cm

3 h: 210 kg/cm²
24 h: 350 kg/cm²
7 d: 420 kg/cm²
28 d: 490 kg/cm²

- Modificado con polímeros para aplicaciones verticales
- El tiempo de trabajo permite moldear al material durante la colocación

Espesor: 3 mm - 7.6 cm

3 h: 140 kg/cm²
24 h: 280 kg/cm²
7 d: 350 kg/cm²
28 d: 420 kg/cm²

- Mortero de doble propósito estructural

- No retráctil
- Puede aplicarse con consistencia fluida, autonivelante o plástica

Espesor: 3mm - 61cm

3 h: 210 kg/cm²
1 d: 350 kg/cm²
28 d: 560 kg/cm²

APLICACIÓN

Reparaciones horizontales



Reparaciones de losas



Capa de sobrepiso y nivelación



Reparaciones verticales



Reparación de muros de concreto



Reparaciones en losas de puentes



Relleno y Anclaje



GUÍA DE PRODUCTOS

CTS

Rapid Set



Atributos

- Incluye inhibidor de corrosión Rapid Set y aditivos incorporadores de aire para aumentar la protección del refuerzo al acero
- Reforzado con fibra

Espesor: 5 cm – 61 cm

Resistencia a Compresión

2 h: 210 kg/cm²
24 h: 350 kg/cm²
7 d: 420 kg/cm²
28 d: 450 kg/cm²

- Material de reparación de múltiples propósitos, resistente y durable en ambientes húmedos
- Alta durabilidad y listo para tránsito y carga en 1 hora

Espesor: 1.2 cm – 15 cm

1 h: 245 kg/cm²
3 h: 315 kg/cm²
24 h: 450 kg/cm²
7 d: 560 kg/cm²
28 d: 630 kg/cm²

- Concreto modificado con polímeros y alta adherencia.

- Fácil de maniobrar

Espesor: 1.3 cm – 15.2 cm

1.5 h: 140 kg/cm²
3 h: 245 kg/cm²
24 h: 385 kg/cm²
7 d: 420 kg/cm²
28 d: 490 kg/cm²

- Contiene inhibidor integral de corrosión y tecnología de autocurado.

- Reforzado con fibra

Espesor: 0.6 cm – 5.1 cm

2 h: 140 kg/cm²
24 h: 280 kg/cm²
7 d: 420 kg/cm²
28 d: 450 kg/cm²

APLICACIÓN

Reparaciones horizontales



Reparaciones de losas



Capa de sobrepiso y nivelación



Reparaciones verticales



Reparación de muros de concreto



Reparaciones en losas de puentes



NUESTROS CLIENTES





pilperca

FUNDADA EN 1959

**67 años construyendo
infraestructura para Venezuela.**



Contáctanos para recibir una cotización y asesoría técnica personalizada, con atención oportuna y un servicio confiable.

Pilotes Perforados C.A
J-00029441-0

Av. Gran avenida, cruce con calle Olimpo, edif Torre Domus, piso 2 ofi 2-A Urb Sabana Grande. Caracas 1050

Contactos:

0424 - 2738021 | Ing. Carmen Ramírez

0414 - 3376899 | Ing. Guilian Gil

0412 - 8162482 | Lic. Milagro Montilla



@concretospilpermix

<https://concretospilpermix.com>